ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:27831003
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ:eechndpr.work@gmail.com
eechandapura@bescom.co.in

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ನಂ. 204, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ,
ಹಂತ-1, ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ, ಚಂದಾಪುರ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಚಂದಾಪುರ/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/2023-24/ 936-37

ದಿನಾಂಕ: 24 APR 2024

ರವರಿಗೆ,
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ವನಜ,
ಕೋಂ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,
ಸ.ನಂ. 33/3 & 33/4,
ಗುಡಿಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ಗುಡಿಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 33/3 & 33/4 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ವನಜ ಕೋಂ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ 213 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9678317 ದಿನಾಂಕ 19.04.2024.
2. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಅತ್ತಿಬೆಲೆ/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/2023-24/296 ದಿನಾಂಕ 20.04.2024.
3. ಅ.ಇಂ(ವಿ)/ರಾವೃ/ಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ಗುಡಿಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 33/3 & 33/4 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ವನಜ ಕೋಂ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 213 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ :
   ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ : ಹಾಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಎಫ್-01 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ (ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ 1.8 ಮೆ.ವ್ಯಾ, ರ್‍ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕ & ಕೋಯೋಟ್ ವಹಕ)
   ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ : 220/66/11 ಕೆ.ವಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ (2*20 ಎಂ.ವಿ.ಎ ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ 10.3 ಮೆ.ವ್ಯಾ)

   ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ 213 ಕಿ.ವ್ಯಾ ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು 220/66/11 ಕೆ.ವಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ ಎಫ್-01 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಗಡೆ **1*250 ಕೆ.ವಿ.ಎ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.**

2. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ 11 ಕೆ.ವಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕಂ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು **ಹಾಗೂ 1*250 ಕೆ.ವಿ.ಎ 5 ಸ್ಟಾರ್** ರೇಟೆಡ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು 7500 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

4. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐಖ-1255 ಪ್ರಕಾರ / ಬೆವಿಕಂ ನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖೇನ ಬೆವಿಕಂ / ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

5. ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ವಾಹಕಗಳು, ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್, ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಐಇ/ಇಖಐಆಔ/ಏಖಐಅಔ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬೆವಿಕಂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮಾರಾಟದಾರರಿಂದ (approved vendor) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು / Invoicesಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

6. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಶಾಖೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಉಪ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು.
   - 05% ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 1,24,345.00 (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)
   - 9% ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರೂ. 11,191.00 (ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳು)
   - 9% ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರೂ. 11,191.00 (ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳು)
   - 5% ಒನ್ ಟೈಂ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 1,24,799.00 (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)
   - 9% ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರೂ. 11,232.00 (ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು)
   - 9% ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರೂ. 11,232.00 (ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು)
   - ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62-630) ರೂ. 1000/- (ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)
   - 9% ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಶುಲ್ಕ (9% CGST) ರೂ. 90/-(ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)
   - 9% ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಶುಲ್ಕ (9% CGST) ರೂ. 90/-(ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

7. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕಂ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.

8. ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ BESCOM/BC-9/CGM(CA-3/F-752/13-14/Cys-113 dated 29.08.2013 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾಲಿಮರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

9. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು, ಬೆವಿಕಂ ರವರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಖಾತರಿ ನೀಡಬೇಕು.

10. ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

11. ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಸತಿ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಕಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗೆ / ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 25% ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವರೆಗೂ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

12. ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

13. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಡಾವಣೆ / ಬಹುಮಹಡಿ ಒಳಗೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಟೈಮರ್ ಸ್ವಿಚ್ (ಮಿಟಜಿಡಿ ಖತಿಣಛು)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

14. ಹಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಐ.ಇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭದ್ರತೆ ನಿಶಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

15. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಹೆಚ್‌ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋದಲ್ಲಿ, ನಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ (ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ / ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್) ಪಡೆಯಬೇಕು.

16. Prevailing Electricity act in force ಪ್ರಕಾರ ಬಡಾವಣೆಯ (ವಿಲ್ಲಾಗಳು) ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
17. ಐ.ಇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 ರೂಲ್ ನಂ. 80 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ನಿಗದಿತ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
18. ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ / ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆಚ್.ಟಿ / ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಎಲ್ / ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ರವರಿಂದ ನಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
19. ಐ.ಇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 ರೂಲ್ ನಂ. 80 ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ / ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ / ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಬಡಾವಣೆ / ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ / ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.
20. ಬಡಾವಣೆ / ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಇ.ಹೆಚ್.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ, ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

66ಕೆವಿ	220ಕೆವಿ	400ಕೆವಿ
18 mtrs (9 mtrs on either side from the center of the line)	35 mtrs (17.5 mtrs on either side from the center of the line)	51 mtrs (25.5 mtrs on either side from the center of the line)

21. ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
22. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಡಬ್ಲೂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 200/- ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು.
23. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಣದ ಪಾವತಿಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಷರತ್ತು 4.03(ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆವಿಕಂ / ಕವಿಪ್ರನಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 765/400/220/66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವೀಸ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಬೆವಿಕಂ, ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ವಾ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮು.ಕ