

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक: 181/ जे0डी0 / फा0स0 / लखनऊ-17(गौतम0) / 457.

दिनांक: सितम्बर 30 2017,

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04 सेक्टर टेकजोन-04, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017 / 35777 / जीवीएन / गौतमबुद्धनगर / 7464 / जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ यादव से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-09-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरूण कुमार सिंह को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-09-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र श्री अमन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या पत्रावली सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-99991.400 वर्ग मी0 है, जिसमें प्रस्तावित टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
01	टावर-19	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
02	टावर-20	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	382.008	76.44
03	टावर-21	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	622.731	527.893	76.44
04	टावर-22	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
05	टावर-23	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	1292.685	664.454	73.39
06	टावर-24	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	1292.685	664.454	73.39
07	टावर-25	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
08	टावर-26	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	622.731	527.893	76.44
09	टावर-27	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	358.491	304.210	76.44
10	टावर-28	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	358.491	304.210	76.44
11	टावर-29	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	358.491	304.210	76.44
12	टावर-30	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	368.491	304.210	76.44
13	टावर-31	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	622.731	527.893	76.44
14	टावर-32	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
15	टावर-33	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	779.365	664.454	73.39
16	टावर-34	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	779.365	664.454	73.39
17	टावर-35	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
18	टावर-36	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	622.731	527.893	76.44
19	टावर-37	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	421.618	362.008	76.44
20	नर्सरी स्कूल	भूतल	1451.166	—	03.50
21	नर्सिंग होम	भूतल	1499.242	—	03.50
22	बेसमेन्ट:-प्रश्नगत भवन में सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया-39,352.673 वर्ग मी0 है। तथा बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की भार				

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

क्षमता हेतु 75 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी0-2016 आवासीय भवन श्रेणी ए0-04) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

बंदागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06-06 मीटर का मोटरवुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 व 01.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2016 के अनुसार निम्नांकित वांछनीय अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1-होजरील/झाड़नकाम:-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील हौगिंग बाटव, गय होज बाकरा, होज पाइप, एवं ब्राय्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार इस फेज में प्राविधानित है, तथा एक दूसरे फेज में निर्मित है।

3-पम्प:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौक्री पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता के मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

4-टैरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की प्रत्येक टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5-वैटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वैटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वांछनीय है।

6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वांछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवनों में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वांछनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वांछनीय है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में नेचुरल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

15-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार किया जायेगा।

16-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।


(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, पत्राचार विभाग
2019

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी०एच०-०४ सेक्टर-टेकजोन-४, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-२०१० तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-२०१६ एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ०प्र०, गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: १-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

२-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ की फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

३-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-०३ ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

४-मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी०एच०-०४ सेक्टर-टेकजोन-४, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।